

ЦЕНОВА ЛИСТА НА ИНСТАЛАЦИОННИ УСЛУГИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

Антонов Климат Инженеринг ООД | Курс: 1 EUR = 1,95583 BGN

Описание на услугата	Цена в лева (BGN с ЛПС)	Цена в евро (EUR с ЛПС)
СТАНДАРТНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ		
Стандартен монтаж на климатик 7–14000 Btu	371.61 лв.	190 €
Стандартен монтаж на климатик 15–22000 Btu	391.17 лв.	200 €
Стандартен монтаж на климатик 24000 Btu	410.72 лв.	210 €
Стандартен монтаж на климатик колонен тип до 24–36000 Btu	488.96 лв.	250 €
Стандартен монтаж на климатик колонен тип 48–60000 Btu	488.96 лв.	250 €
Стандартен монтаж на климатик касетъчен тип до 60000 Btu	488.96 лв.	250 €
Монтаж на два етапа	78.23 лв.	40 €
Стандартен демонтаж на климатична система 7–12000 Btu	97.79 лв.	50 €
Стандартен демонтаж на климатична система 14–24000 Btu	117.35 лв.	60 €
КАКВО ВКЛЮЧВА СТАНДАРТЕН МОНТАЖ		
1. Качване на климатика, материалите и техниката за монтаж с асансьор		
2. Фиксиране на стойката за вътрешното тяло		
3. Пробиване на 1 брой технологичен отвор в стената		
4. Медни тръби за ниско и високо налягане с дължина до 3 линейни метра		
5. Изолация за всяка тръба с дължина до 3 линейни метра		
6. Кондензна гофрирана тръба с дължина до 3 линейни метра		
7. Комуникационен кабел с дължина до 3 линейни метра		
8. Щепсел и захранващ кабел с дължина до 3 линейни метра		
9. Бандажиране на тръбния пакет		
10. Захващане на стойките за външното тяло и монтаж на външно тяло		
11. Свързване на тръбите между вътрешно и външно тяло, вакуумиране и тест на системата		
12. Прибиране на кашони и монтажни отпадъци		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И МАТЕРИАЛИ		
Допълнителен тръбен сноп за климатизатори до 14000 BTU	58.67 лв./м	30 €/м
Допълнителен тръбен сноп за климатизатори 15–24000 BTU	68.45 лв./м	35 €/м
Допълнителен тръбен сноп за климатизатори 30–60000 BTU	78.23 лв./м	40 €/м
Изрязване на гипсокартон и изолация на л.м.	9.78 лв./м	5 €/м
Вкопаване на тръбен пакет в бетон (с изключение на панелни блокове, след оглед)	78.23 лв./м	40 €/м
Вкопаване на тръбен пакет в тухлена зидария	39.12 лв./м	20 €/м
Удължаване на захранващ кабел ШВПС 3x1,5кв.мм	7.82 лв./м	4 €/м
Удължаване на захранващ кабел ШВПС 4x1,5кв.мм	7.82 лв./м	4 €/м
Вкопаване на захранващ кабел в бетон (с изключение на панелни блокове, след оглед)	29.34 лв./м	15 €/м
Вкопаване на захранващ кабел в тухлена зидария	19.56 лв./м	10 €/м
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор до 12000 BTU	13.69 лв./ет	7 €/ет
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор 14–24000 BTU	15.65 лв./ет	8 €/ет
Монтаж с помощта на висока стълба	39.12-97.79 лв.	20-50 €
Монтаж със строително скеле (осигурено от клиента)	29.34 лв.	20 €
Заваряване на медна тръба	39.12 лв.	15 €
Тест с азот на тръбен път	58.67 лв.	30 €
Цена на 1 км. пробег извън града	по договаряне	по договаряне
Съхранение на климатик в наш склад след 3-ти месец (на месец)	19.56 лв.	10 €

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ПО ЖЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТА

Антивибрационни тампони с прекъснат мост	39.12 лв.	20 €
Антивибрационни тампони с прекъснат мост на монтиран климатик	58.67 лв.	30 €
Кондензна тава с включен монтаж	по договаряне	по договаряне
Кондензна тава с нагревател и термостат, с монтаж	по договаряне	по договаряне
Луксозни PVC декоративен канал 60x40мм (made in Italy)	29.34 лв./м	15 €/м
Луксозни PVC декоративни детайли за канал 60x40мм (made in Italy)	9.78 лв./бр	5 €/бр
PVC декоративен канал 15x15мм	19.56 лв./м	10 €/м
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф20	15.65 лв./м	8 €/м
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф25	17.60 лв./м	9 €/м
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф32	19.56 лв./м	10 €/м
Стойки поцинковани за климатик до 18000 Btu	39.12 лв.	20 €
Колонни поцинковани стойки за климатик	78.23 лв.	40 €

* Всички цени са с включено ДДС.

** Конвертирането от лева в евро е по фиксиран курс 1 EUR = 1,95583 BGN.

*** Услуги, липсващи в ценовата листа, са предмет на допълнителна договорка.

**** Антонов Климат Инженеринг ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.