

**ЦЕНОВА ЛИСТА НА ИНСТАЛАЦИОННИ УСЛУГИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ**

<b>СТАНДАРТНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ</b>	
Стандартен монтаж на климатик 7-14000 Btu	280 лв.
Стандартен монтаж на климатик 15-22000 Btu	320 лв.
Стандартен монтаж на климатик 24000 Btu	320 лв.
Стандартен монтаж на климатик колонен тип до 24-36000 Btu	360 лв.
Стандартен монтаж на климатик колонен тип 48-60000 Btu	420 лв.
Стандартен монтаж на климатик касетъчен тип до 60000 Btu	420 лв.
Стандартен демонтаж на климатична система 7-12000 Btu	80 лв.
Стандартен демонтаж на климатична система 14-24000 Btu	100 лв.
<b>КАКВО ВКЛЮЧАВА СТАНДАРТЕН МОНТАЖ</b>	
1. Качване на климатика, материалите и техниката за монтаж с ансьор 2. Фиксиране на стойката за вътрешното тяло 3. Пробиване на 1 брой технологичен отвор в стената 4. Медни тръби за ниско и високо налягане с дължина до 3 линейни метра 5. Изолация за всяка тръба с дължина до 3 линейни метра 6. Кондензна гофрирана тръба с дължина до 3 линейни метра 7. Коммуникационен кабел с дължина до 3 линейни метра 8. Щепсел и захранващ кабел с дължина до 3 линейни метра 9. Бандажиране на тръбния пакет 10. Захващане на стойките за външното тяло и монтаж на външно топяло 11. Свързване на тръбите между вътрешно и външно тяло, вакуумиране и тест на системата 12. Прибиране на кашони и монтажни отпадъци	
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И МАТЕРИАЛИ</b>	
Допълнителен тръбен сноп за климатизатори до 14000 BTU	45 лв./м.
Допълнителен тръбен сноп за климатизатори 15-22000 BTU	55 лв./м.
Допълнителен тръбен сноп за климатизатори 24000 BTU	70 лв./м.
Допълнителен тръбен сноп за климатизатори до 48000 BTU	70 лв./м.
Допълнителен тръбен сноп за климатизатори до 60000 BTU	70 лв./м.
Удължаванена кабел ШВПС 3x1,5кв.мм	3 лв./м.
Удължаванена кабел ШВПС 4x1,5кв.мм	4 лв./м.
Удължаване на кондензен маркуч	2 лв./м.
Заваряне на медна тръба	30 лв.
Вкопаване и укрепване на тръбен пакет в тухлена зидария, ютонг, гипс картон	30 лв./м.
Вкопаване и укрепване на тръбен пакет в бетон	45 лв./м.
Вкопаване на захранващ кабел в тухлена зидария	3 лв./м.
Вкопаване на захранващ кабел в бетон	5 лв./м.
Пробиване на вторите технологичен отвор за тръбен пакет	30 лв.
Демонтаж и монтаж на стъклопакет	30 лв.
Пренасяне на монтажния инструмент над първия етаж без асансьор	5 лв./ет.
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор до 12000 BTU	10 лв./ет.
Пренасяне на климатик над първия етаж без асансьор 14-24000 BTU	15 лв./ет.
Заустване на кондензен маркуч във водосток (не се препоръчва)	10 лв.
Монтаж на два етапа	70 лв.
Монтаж с помощта на висока стълба	30 лв.
Монтаж със строително скеле (осигурено от клиента)	40 лв.
Съхранение на климатик в наш склад след 3-ти месец (на месец)	10 лв.
Ценана 1 км. пробег извън града	1,5 лв./км.
<b>ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ ПО ЖЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТА</b>	
Антивибрационни тампони с прекъснат мост	40 лв.
Антивибрационни тампони с прекъснат мост на монтиран климатик	50 лв.
Кондензна тава с включен монтаж	100 лв.
Кондензна тава с нагревател и термостат, с монтаж	140 лв.
Луксозни PVC декоративен канал 60x40мм (made in Italy)	24 лв./м.
Луксозни PVC декоративни детайли за канал 60x40мм (made in Italy)	6 лв./бр.
PVC декоративен канал 15x15мм	12 лв./м.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф20	12 лв./м.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф25	14 лв./м.
PVC тръба за отводняване (+фитинги) Ф32	16 лв./м.
Стойки поцинковани за климатик до 12000 Btu	40 лв.
Стойки поцинковани за климатик до 24000 Btu	50 лв.
Стойки поцинковани за климатик над 24000 Btu	60 лв.

\*Всички цени са в лева с включено ДДС.

\*\*Услуги липсващи в ценовата листа са предмет на допълнителна договорка.

\*\*\* Антонов Клима Инженеринг ООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.